JA 335 (točka 14):

Strojna sanacija:

- demontaža in ponovna montaža izolacije, pregled cevi in podpor, izvedba morebitnih izrezov in vgradnja novih cevi, menjava podpor, čiščenje cevi in podpor ter izvedba protikorozijske zaščite
- obst. armatura Klinger DN 150 in lopute Tyco DN 300 se ne menja
- zamenjava obst. krogelnih pip na izpustih DN 50 s prirobničnimi ventili DN 50 PN 16 (Klinger) na izpustih izvedba izpustnih loncev dimenzije DN 100
- povečanje obstoječega odzr. iz DN 25 na DN 40, vgradnja prirobničnih zapornih ventilov DN40 PN16 (npr Klinger)
- izvedba novega odzračevanja na T1700 (smer Bratovševa ploščad), vgradnja prirobničnih ventilov DN40 PN16 (npr. Klinger)
- povečanje izpustov DN 32 na T1704 na dimenzijo DN 50, izvedba izpustnega lonca dimenzije DN 80 in vgradnja prirobnične armature DN 50 PN 16 (Klinger)
- izvedba novega odzračevanja na T1704 dimenzije DN 32, vgradnja prirobničnih zapornih ventilov DN 32 PN 16 (npr. Klinger)
- izvedba kratke vezi preko lopute Tyco (prirobnični ventil 2 x DN 25, npr. Klinger)

Gradbena sanacija:

- razširitev obstoječega jaška, menjava zgornje betonske plošče jaška z novo montažno ploščo nadvišanje jaška ter saniranje notranjosti jaška,
  izvedba hidroizolacije krovnih plošč, nova izvlečna lestv iz nerjavnega jekla, kanaleta ob celotni steni jaška z rešetko in nova ponikovalnica z rešetko, okrogli pokrov Ø80 cm z odprtinami.

JA 1080 (točka 24):

Strojna sanacija:

- zamenjava obst. predizoliranih pip DN 150 s novimi predizoliranimi pipami s fiksnim ročnim reduktorjem, montaža v AB jašku Ø 120 cm

KOMUNALNI VODI

		OBSTOJEČI	PREDVIDENI
KANALIZACIJA	meteorna		
	fekalna		
VODOVOD			
PLINOVOD-nizki tlak			
TELEKOM	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	nizka napetost - zračno		
	visoka napetost		
	v cevi		
T2 kabel			
SŽ - SVTK			
TELEMACH			

OBSTOJEČI VROČEVOD	
OBSTOJEČI VROČEVOD - ukinitev	
NOVI VROČEVOD - PZI	
OPTIČNI KABEL	
ŠTEVILO KABLOV	1
JAŠEK ZA OPTIČNI KABEL	J

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Odg. projektant

energetika ljubljana — ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Investitor:	ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana		
Naziv objekta:	OBNOVA VROČEVODA PO KUMROVŠKI IN ČARGOVI ULICI		
Načrt:	4.1 NAČRT VROČEVODA	Vrsta projekta:	PZI

	Ime in priimek	Ident. št. IZS	Naslov risbe:	SITUACIJA ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV		
Odg. vodja projekta	Igor SKOČIR, u.d.i.s.	IZS S-0184				
Odg. projektant:	Igor SKOČIR, u.d.i.s.	IZS S-0184				
Projektant:			Št. projekta:	35/C-1700		
Sodelavec:			Št. načrta:	35/C-1700		
Datum izdelave:	november 2023		Merilo:	M 1:500	Št. risbe:	01