POGLED



VSTOP
p=12,5 bar (15,5 bar)
Q=1500Nm3/h

IZSTOP:
P=0,1bar
Q=1500Nm3/h

TLORIS



VSTOP
p=12,5 bar (15,5 bar)
Q=1500Nm3/h

IZSTOP:
P=0,1bar
Q=1500Nm3/h

LEGENDA:

1. OLJNI ZASUN ZA PODZEMNO VGRADNJO, VARILNE IZVEDBE, DN 100 NP 16, RMA
2. OLJNI ZASUN ZA PODZEMNO VGRADNJO, VARILNE IZVEDBE, DN 200 NP 4, RMA
3. IZOLACIJSKI KOS DN 100 NP 16
4. KROGELNA PIPA DN 100 NP 16
5. LOPUTA DN 200 NP 16
6. PLINSKI FILTER Z DIFERENČNIM MANOMETROM DN 100, NP 16, PIETRO FIORENTINI TIP HFA/2,5
7. REGULATOR TLAKA DN 50 NP 16, RMG TIP 402 DN 50/50 – K4/F – 625LP–SR
8. TERMOMETER, OBMOČJE –30st.C DO +50st.C
9. KROGELNA PIPA DN 25, PRIROBNIČNE IZVEDBE, PN 16
10. KROGELNA PIPA NAVOJNE IZVEDBE 1/2" NPT, NP 16
10a. KROGELNA PIPA NAVOJNE IZVEDBE 1" NPT, NP 16
11. MANOMETRSKI VENTIL 1/2" NPT, NP 16
12. MANOMETER ø 160, OBMOČJE 0 – 25bar
13. MANOMETER ø 160, OBMOČJE 0 – 250mbar
14. MANOMETER ø 160, OBMOČJE 0 – 160mbar
15. KROGELNA PIPA NAVOJNE IZVEDBE 1" NPT, NP 16
16. ELEKTRONSKI TERMOMETER S TULKO –30st.C – + 50st.C
17. ELEKTRONSKI MANOMETER 0 DO 16 bar
18. ELEKTRONSKI MANOMETER 0 DO 250 mbar
19. DIFERENČNI ELEKTRONSKI MANOMETER 0 DO 500 mbar
20. SENZOR PRISOTNOSTI METANA
21. SANI

Sprememba:	Opis spremembe:		Datum:	Odg. projektant

energetika ljubljana — ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Investitor:	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA			
Naziv objekta:	GRADNJA RP STANEŽIČE			
Načrt:	4 – NAČRT STROJNIŠTVA		Vrsta projekta:	DGD
	Ime in priimek	Ident. št. IZS	Naslov risbe:	TLORIS IN POGLED RV–42
Odg. vodja projekta	T. Pirnovar, u.d.i.s.	IZS S–0178		
Odg. projektant:	T. Pirnovar, u.d.i.s.	IZS S–0178		
Projektant:	R. Plestenjak,u.d.i.VKI	IZS G–2908	Št. projekta:	RV–42/22109
Sodelovec:	/	/	Št. načrta:	RV–42/22109/S
Datum izdelave:	april 2021		Merilo:	M 1:20

Št. risbe: S.2